

Przebudowa drogi gminnej 107573B w miejscowości Marynki - odcinek 1, gmina Poświętne

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45110000-1		
		<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg z przeniesieniem punktów osnowy geodezyjnej. km 0,77</i>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym (745,67+20)/1000	km	0,77
		razem	km	0,77
		<i>D.01.02.02. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 10 cm m2 24</i>		
2	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm Zał. nr 5 - Tabela powierzchni zdjęcia humusu ; 24	m3	24,0
		razem	m3	24,0
3	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość km Humus do odwiezienia ; 24* 0,1	m3	2,4
		razem	m3	2,4
		2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45111200-0		
		<i>D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat, I-V m3 36</i>		
4	D-02.01.01	Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane mechanicznie zużycie na miejscu - Zał. nr 4 ; odc. 1a 36 zużycie na miejscu - Zał. nr 4 ; odc. 1b 0	m3	36,0
		razem	m3	0,0
		<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odległość 1 km m3 61</i>		
5	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km Zał. nr 4 ; odc. 1a 35 Zał. nr 4 ; odc. 1b 26	m3	35,0
		razem	m3	26,0
		<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. 2-5 km m3 26</i>		
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km Zał. nr 4 ; odc. 1b 26	m3	26
		razem	m3	26
7	D-02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej odowóz na odległośćkm ; 26	m3	26,0
		razem	m3	26,0
		<i>D.02.03.01. Wkonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu m3 97</i>		
8	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów, grunt kat.III-IV roboty poprzeczne ; 36 roboty podłużne ; 61	m3	36,0
		razem	m3	61,0
9	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów, grunt sypki kat.I-III	m3	97,0
		<i>D.02.03.01. Wykonanie nasypów mechanicznie gr. kat. I-VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. 2-5 km m3 191</i>		
10	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km - DOKOP Zał. nr 4 ; odc. 1a 191	m3	191,0
		razem	m3	191,0
11	D-02.03.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej dowóz z odległości km ; 191	m3	191,0
		razem	m3	191,0
12	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do3m, grunt kat.III-IV 191	m3	191,0
		razem	m3	191,0
13	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III 191	m3	191,0

Przebudowa drogi gminnej 107573B w miejscowości Marynki - odcinek 1, gmina Poświętne

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	191,0
		3 D.04.00.00. PODBUDOWY Kod CPV: 45233300-2		
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm m2 3.279,2</i>		
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI (745,67+20)*4,0 zjazd na początku trasy 11 na łukach wyokrąglających 4*12 odsadzki 2*(745,67+20)*0,08	m2 m2 m2 m2	3.062,7 11,0 48,0 122,5
		razem	m2	3.244,2
		<i>D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie m2 3.279,2</i>		
15	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej (745,67+20)*4,0 zjazd na początku trasy 11 na łukach wyokrąglających 4*12 odsadzki 2*984,5*0,08	m2 m2 m2 m2	3.062,7 11,0 48,0 157,5
		razem	m2	3.279,2
		<i>D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 3.279,2</i>		
16	D-04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2 (745,67+20)*4,0 zjazd na początku trasy 11 na łukach wyokrąglających 4*12 odsadzki 2*984,5*0,08	m2 m2 m2 m2	3.062,7 11,0 48,0 157,5
		razem	m2	3.279,2
		<i>D.04.08.05. Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie m3 441</i>		
17	D-04.08.05	Wyrównanie i zagęszczanie mechaniczne istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie min. grub. 10cm po zagęszczeniu Zał. nr 6, odc. 1a 378 Zał. nr 6, odc. 1b 18 dostosowanie wysokościowe istniejących zjazdów do projektowej niwelety 17*2 zjazd na początku trasy 11	m3 m3 m3 m3	378,0 18,0 34,0 11,0
		razem	m3	441,0
		4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE Kod CPV: 45233200-1		
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, grubość w-wy 5 cm m2 3.121,7</i>		
18	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5 cm (745,67+20)*4,0 zjazd na początku trasy 11 na łukach wyokrąglających 4*12	m2 m2 m2	3.062,7 11,0 48,0
		razem	m2	3.121,7