PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

BRZOZOWO STARE dz o nr geod. 90/4, 93 i część 141/3 gmina Poświętne

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURTY

w ramach zagospodarowania centrum miejscowości Brzozowo Stare



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Nr zgłoszenia pracy geodezyjnej		Nr Rob. Wyk. 5/2016 ODGIiK.4320.31.2016
MIEJSCOWOŚĆ		BRZOZOWO STARE
Jednostka ewidencyjna	identyfikator	200208_2
	nazwa	POŚWIĘTNE
Obręb ewidencyjny	identyfikator	200208_2.0009
	nazwa	BRZOZOWO STARE
SKALA MAPY		1:500
Nazwa układu współrzędnych	prostokątnych płaskich	1965
	wysokościowych	KRONSZTADT 60
Oznaczenie granic obszaru który był przedmiotem aktualizacji		— — — — — — — — -
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej
data opracowania mapy 09.02.2016 R.		ark. mapy zas. 255.121.214

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNYCH "MERIDIAN" J. Kurzynka, A. Żegarska s.c. 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 27 tel. 85 743 77 17 NIP 542-20-08-218, REG.002350832
09.02.2016 — NAZWA i imię i nazwisko Wykonawcy, data i podpis osoby reprezentującej WYKONAWCĘ

Geodeta uprawniony mgr inż. Jerzy Kurzynka zaśw. GUGiK Nr 3256
09.02.2016 — Imię i nazwisko nr uprawnień oraz data i podpis geodety uprawnionego który opracował mapę

INFORMACJA O PUNKTACH OSNOWY PODSTAWOWEJ I SZCZEGÓŁOWEJ W GRANICACH OPRACOWANIA

Nr punktu	Stan znaku i rodzaj stabilizacji
BRAK	

Poza wykazanymi na niniejszej mapie urządzeniami podziemnymi nie wyklucza się istnienia także innych urządzeń podziemnych, dla których nie dokonano geodezyjnych pomiarów powykonawczych.

OZNACZENIA:

- A-K — zakres opracowania (dz. nr ewid. 90/4, 93 i 141/3)
- krawężnik z naturalnego granitu szarego typ A-4 o wym. 15x25x100cm na podsypce cementowo-piaskowej dług. 440m
- utwardzenie terenu i miejsc postojowymch naturalną kostką granitową szarą o wym. 10x10x10cm cięto-łupaną płomieniowaną na podsypce cementowo-piaskowej o pow. 1470m²
- 2,50 / 3,80 / 5,50 — miejsca postojowe na samochody osobowe 10 stanowisk, w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej utwardzone naturalną kostką granitową szarą o wym. 10x10x10cm cięto-łupaną płomieniowaną na podsypce cementowo-piaskowej
- ZJAZD 4,00 — zjazdy szer. 4,00m z drogi gminnej o nr geod. 170/3 na teren działek o nr geod. 141/3 i 90/4 wykonanie w technologii i z materiałów jak utwardzenie terenu, z tym, że krawężnik jako wtopiony
- KOSZ — kosz drewniany okrągły Ø60cm z okrąglaków Ø8cm z wkładem metalowym zamocowany na stałe - 4 szt.
- ŁAWKA — ławka drewniana z oparciem o wym. w rzucie 150x40cm, wys. 90cm zamocowana na stałe konstrukcja z okrąglaków Ø12cm i Ø8cm, siedzisko z desek szer. 9cm, oparcie z desek szer. 15cm, grub. desek 4cm - 8 szt.
- TABLICA — tablica edukacyjno-informacyjna drewniana o całkowitych wym. konstrukcji wys. 240cm, szer. 164cm zamocowana na stałe - 3 szt.
- ogrodzenie drewniane z okrąglaków Ø12cm i Ø8cm wys. przęsła 150cm, dług. przęsła 240cm - 36 kpl. (dług. całk. 86,40m)
- żywopłot z żywotnika zachodniego - szmaragd 96szt. sadzonek o wysokości minim. 150cm
- pergola z donicami wraz z roślinnością pnącą, szer. przejścia 270 cm, wys. pergoli 220 cm, donice z ½ wałka Ø 8,0cm słupki z kantówki minim. 7,0 x 7,0cm, łuki, rajtery 4,5 x 7,0cm, kratka z listew 10,0 x 30,0mm - 1 kpl.
- WC — WC (sanitariat) w obudowie drewnianej o wym. w rzucie 90x90cm, wys. 220/180cm, pokryty gontem drewnianym ze zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe o poj. 80 litrów - 1 szt.
- huśtawka drewniana z wałków Ø 10cm, szer. konstrukcji 260cm, wysokość 240cm, z daszkiem pokrytym gontem drewnianym - 1 szt.
- 3,00 / 2,35 — wiata - zadaszenie przystankowe drewniane o wym. w rzucie 300 x 230cm kryte gontem drewnianym z siedzeniami bez oparcia - 1 kłp.
- 3,00 / 1,20 — mostek łukowy konstrukcji drewnianej szer. 120cm, dług. 300cm konstrukcja na łukach 4,5 x 12,0 cm, deski pomostu ryflowane 3,0 x 9,0cm - 1 szt.
- obudowa na studnię sześciokątna średnicy Ø 140cm, z kantówki 4,5 x 7,0cm słupki z kantówki 9,0 x 9,0cm, daszek kryty gontem drewnianym - 2 kłp.
- zestaw gimnastyczny konstrukcji drewnianej sześciokątnej, o boku 150cm i średnicy 320cm - 1 kłp.
- 1,70 / 1,80 — podwójny stół do gry w szachy i chińczyka - 1 kłp.
- 5,00 / 5,00 — altana drewniana (pow. zabud. 25,00m²) o wym. w rzucie 500 x 500cm kryta gontem drewnianym z wyposażeniem : -ławki drewniane z oparciem o wym. 150 x 40cm - 4 szt. -stoły drewniane o wym. 150 x 80cm - 2 szt.
- ogrodzenie stawu z siatki stalowej (wys. 150cm) oraz słupków stalowych Ø 60mm na cokoliku betonowych wys. 20cm, dług. ogrodzenia 113m + brama z siatki w kątowniku

Przed rozpoczęciem robót należy:
- usunąć z terenu pozostałości elementów betonowych, gruzu, śmieci, itp.
-zdjąć i shałdować humus, który wykorzystać do zagospodarowania terenu działki
-zdemontować istniejące ogrodzenie stawu (bez odzysku materiałów).

Po zakończeniu robót należy:
-na terenie nieutwardzonym w granicach opracowania wykonać nawierzchnię trawiastą po uprzednim wyrównaniu gruntem urodzajnym na pow. 1200m²
-skarpy otwartego zbiornika wodnego (stawu) obłożyć płytami "JUMBO" na pow. 92m²
-wykonać remont istniejącego rowu odprowadzającego wody do stawu poprzez wyprofilowanie oraz wzmocnienie skarp darniną

USŁUGI PROJEKTOWE - Jerzy Zawadzki 18-100 Łapy ul. Długa 10
tel. 602 236 419 adres e-mail: jerzyzawadzki13@wp.pl

Nazwa inwestycji i jej adres :

BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY
w ramach zagospodarowania centrum miejscowości
Brzozowo Stare gmina Poświętne
dz. nr ewid. 90/4, 93 i część 141/3
w obr. geod. 0009 Brzozowo Stare

INWESTOR : Gmina Poświętne		SKALA 1:500
NAZWA RYSUNKU : projekt zagospodarowania terenu	Nr rys. 1	DATA 02.12.2016.
PROJEKTANT: mgr inż. Jerzy Zawadzki upr. w specj. arch. i konstr. budowl. nr Bł / 370 / 85	PODPIS	